



Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

07-02 Calle Río Segura. SLEL 64

BARRIO

Los Secanos

FICHA URBANÍSTICA

SU 02-02

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

133,4

PERÍMETRO (m)

46,2

CUMPLE PGOU

No

TIPOLOGÍA PGMO

- Área de juego
- Jardín
- Parque
- Área peatonal

MORFOLOGÍA

- Compacta
- Lineal
- Irregular



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona situada en el encuentro entre las calles Río Segura y Río Júcar.

Se trata de un espacio no transitable.

Terreno en pendiente delimitado por muros de mampostería en el que crece vegetación de bajo porte. Estos muros actúan también como elementos de contención, formando dos terrazas: un nivel superior nivelado con respecto a la cota horizontal, y otra terraza inferior de mayor superficie que salva el desnivel existente y que se encuentra en pendiente.

## USO

Al ser una zona no transitable, no tiene ningún tipo de uso.

## ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Una sola especie de arbustiva existe en este espacio cubriendo el suelo, un romero rastrero

## ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

*Rosmarinus officinalis var. postratus.*

## ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS


Muros de mampostería que sirven como contención de tierras.

## ELEMENTOS ORNAMENTALES

No existe ningún elemento ornamental.



## INDICADORES DE CALIDAD



## SOMBRAS

Al no haber arbolado, no existe sombra proporcionada por el arbolado.  
No se ve afectada de forma significativa por la sombra de las edificaciones colindantes.

## ENTORNO

Zona rodeada de campos y huertos. Visualmente muy agradable.  
Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio.  
Conservación de los edificios: media.

## COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 75 % proporcionada por la especie arbustiva existente.

## PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Existe un muro de mampostería que actúa como protección entre el viario y el interior de la zona verde.  
Perímetro expuesto al tráfico: 45%

## ALTURA DE ARBOLADO

No existe arbolado.

## ACCESIBILIDAD

Espacio no accesible.

## BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.  
Hay 1 especie vegetal que es una arbustiva.

## PAVIMENTO

Todo el pavimento de las terrazas ajardinadas es tierra.  
Pavimento filtrante (tierra): 100%  
Pavimento no filtrante: 0%

## ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

## MOBILIARIO URBANO

No hay ningún elemento de mobiliario urbano.



## HISTORIA

Esta zona verde es de reciente creación. Se trata de un espacio residual resultado del cruce de varias calles. En principio se plantaron dos ejemplares de *Cercis cilicuastrum* pero se murieron.

## DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Se podría habilitar la terraza superior como espacio accesible, realizando previamente una explanación. Sería interesante plantar algún ejemplar de árbol, tanto en la terraza superior como en el talud inferior, dejando una gran superficie libre para alguna especie tapizante como romero rastrero en el talud.

## OTROS